

bocado até 7 palmos de altura (1,5 metros) a argamassa hydraulica, e dahi para cima a ordinaria.

Os pilares centrais serão revestidos de lajeas até a altura de 7 palmos ou rebocados a cimento e areia.

O calçamento geral será composto de uma camada de pedras de 15 e 20 centímetros de espessura encaixadas n'um quadro de alvenaria, e cobertas por argamassa de cimento e areia na espessura de 4 centímetros.

Todas as madeiras empregadas serão de lei e nas dimensões da planta.

Haverá um encanamento subterraneo para o escoamento das aguas servidas, sangue e mais liquidos, o qual se comporá de ramificações particulares, e um encanamento geral de 40 centímetros de largura sobre 1,30 metros de altura feito a alvenaria hydraulica tudo conforme o detalhe "et" da secção constante da planta.

Depositos

Os edificios lateraes serão construidos nas mesmas condições, devendo porém ser lajeados de lajeas de Taquary e tomadas as juntas a cal e areia na razão de 1 para tres.

Curraes.

Todos os curraes serão construidos a paredes de alvenaria de pedra, e argamassa de cimento, rebocados do mesmo modo, e calçados a macadam.

Necessarios.

As entradas gerais serão feitas por portões de grade de ferro, as particulares por portas de ma-